

Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F im Schacht

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80112S

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Einweisung/Inbetriebnahme Rückstaupumpanlage Pumpfix F im Schacht

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung in die Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Schaltgerät an der Wand befestigen
- Elektrokomponenten an der Anlage montieren
- Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen (max. 15 m Kabellänge)
- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein
- Abwasserabfluss angeschlossen
- Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt
- Zugfähiges Kabelleerrohr

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.

- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein.

Hinweise:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden
- Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
- Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland